

到着部材のドア枠両側の凸凹チェック確認について

組立説明書と実物が違う場合が
幾度かありましたのでご確認ください。
違う場合がありますら組み立てる前にご連絡ください。

フルハブ組立部材の確認時に
壁ハブを組み込む前にドア枠の
凸側が左か右か確認してください。
ドア枠と壁ハブの凸側が同じ側になる事を確認して
組み始めてください。

附属品商品の取り扱いについて

小さいほうの段ボールケースに入っている、
隔測温度計は、参考に使って頂ければと
思いますので、固定取付をせずに、計りたい場所に置いたり、
ぶら下げたりして、室内中の温度むらが無い様に、
商品やケースを移動して調節用にご使用ください。
冷却ユニットの発停は、機械に付いています、
電子式の温度センサーにて行い、
デジタル式のリモコンにて室内中の温度が表示されますので、
よろしくお願い申し上げます。